

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт V нитки водовода от камеры ВК-1 (Объединенная Техническая Школа) до камеры ВК-3, (согласно прилагаемого плана-схемы). Труба стальная электросварная спиральношовная ГОСТ 8696-74, 20295-85. Ду 820мм, стенка 10мм, сталь 17Г1С (17Г1Су). Протяженность – 387,5м. (водопровод от Сельмаша до ТЭЦ-4, трубы стальн. d 800, глуб. до 3м, протяженность 6147м. Инв. Номер 511975. Дог. аренды №4951).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 12678,458 тыс. руб.
Средства на оплату труда 611,327 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2275,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Благоустройство												
Газон												
1	ТЕР47-01-046-04 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (2531 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (1576 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,5	2012,02 362,02		1650	1006	181		825	46	23
2	ТЕР47-01-046-06 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (669 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (417 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,5	803,1 57,66	418,44 37,61	327	402	29	209 19	164	6,8885	3,44
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1408	210	209 19	989		26,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							1443	242	212 22	989		26,44
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1-2)							35	32	3 3			
Накладные расходы							304					
В том числе, справочно:												
115% ФОТ (от 264) (Поз. 1-2)							304					
Сметная прибыль							202					
В том числе, справочно:												
90%*0,85 ФОТ (от 264) (Поз. 1-2)							202					
Итого по разделу 1 Благоустройство							1949					26,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1408	210	209 19	989		26,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2))							1443	242	212 22	989		26,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							9742	3006	1336 273	5400		26,44
Накладные расходы							3213					
В том числе, справочно:												
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 1-2)							3213					
Сметная прибыль							2000					
В том числе, справочно:												
61% = 90%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3279) (Поз. 1-2)							2000					
Итого по разделу 1 Благоустройство							14955					26,44
Раздел 2. Земляные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-01-003-14 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (19376 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8133 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,828	4102,77 120,64	3982,13 471,64		11603	341	11262 1334		15,6055	44,13
4	ТЕР01-01-013-14 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт) (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (3662 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1537 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,38	6135,89 134,06	5997,11 697,38	4,72	2332	51	2279 265	2	17,342	6,59
5	ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (З 187) Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выщелоченного грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (15793 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (7200 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,99	1642,78 1642,78			1626	1626			212,52	210,39
6	ТЕР01-01-016-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (3008 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1262 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,307	512,76 26,58	483,83 52,13	2,35	1696	88	1600 172	8	3,4385	11,37
7	ТЕР01-02-068-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (111820 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (50977 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	9,921	2283	2283 1160,45		22650		22650 11513			
8	ТЕР01-02-061-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (2221 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1012 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,303	756,19 756,19			229	229			101,775	30,84
9	ТЕР01-01-033-04 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (1771 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (743 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,732	509,34	509,34 55,96		1392		1392 153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР01-02-005-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч. : ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (49868 руб.): 81%=95%*(0,85 от ФОТ СП (20932 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	27,32	501,78 121,61	380,17 36,21		13709	3322	10387 989		14,4095	393,67
11	ТСЦ-408-0122 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46	118,8	43,5		43,5	5168			5168		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							60405	5657	49570 14426	5178		696,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом							63417	6505	51734 16590	5178		696,99
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 3-4, 6, 9-10, 5, 8, 7)							3012	849	2164 2164			
Накладные расходы							19634					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 15373) (Поз. 5, 8, 7)							12298					
95% ФОТ (от 7722) (Поз. 3-4, 6, 9-11)							7336					
Сметная прибыль							9162					
В том числе, справочно:												
45%*0,85 ФОТ (от 15373) (Поз. 5, 8, 7)							5880					
50%*0,85 ФОТ (от 7722) (Поз. 3-4, 6, 9-11)							3282					
Итого по разделу 2 Земляные работы							92213					696,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							60405	5657	49570 14426	5178		696,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 3-4, 6, 9-10, 5, 8, 7))							63417	6505	51734 16590	5178		696,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							434988	80792	325924 206048	28272		696,99
Накладные расходы							207520					
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 190933) (Поз. 5, 8, 7)							129835					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 95907) (Поз. 3-4, 6, 9-11)							77685					
Сметная прибыль							91798					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 190933) (Поз. 5, 8, 7)							59190					
34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 95907) (Поз. 3-4, 6, 9-11)							32608					
Итого по разделу 2 Земляные работы							734306					696,99
Раздел 3. Перевозка												
12	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (лишний грунт) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 ФССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 с поправочным коэффициентом к базе ФЕР-2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЭМ- ЗПМ=7,46 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	684	11,42	11,42		7811		7811			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							7811		7811			
Итого по разделу 3 Перевозка							7811					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							7811		7811			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							58270		58270			
Итого по разделу 3 Перевозка							58270					
Раздел 4. ВК-1												
13	ТЕРр66-08-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Демонтаж чугунных люков (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (313 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (199 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	2	17,71 17,71			35	35			2,27	4,54
14	ТЕР07-02-002-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (МДС 81-38 2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (276 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,003	25924,58 3889,86	22034,72 1716,52		78	12	66 5		438,048	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР07-06-002-07 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (демонтированный материал) (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (344 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (180 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01	11347,89 1283,07	9819 931,44	245,82	113	13	98 9	2	137,816	1,38
16	ТЕР07-02-002-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (демонтированный материал) (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (400 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (209 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,003	41462,74 5591,68	34429,24 2682,06	1441,82	124	17	103 8	4	629,694	1,89
17	ТЕР23-04-011-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка демонтированного люка (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (414 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (228 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	20,9 12,88	7,49	0,53	42	26	15	1	1,5065	3,01
18	ТЕРр62-35-02 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (окраска б/у стремянки) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (135 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (80 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,02	984,88 690,24	0,86	293,78	20	14		6	80,73	1,61
19	ФЕР08-01-005-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) (Перевод ФЕР-2001 в ТЕР-2001 ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (710 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (369 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,48	11849,68 98,71	25,49 1,62	11725,48	5688	47	12 1	5629	12,4324	5,97
20	ФССЦ-402-0059 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	-0,1512	37221,67		37221,67	-5628			-5628		
21	ФЕР08-01-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 (до толщины 10 мм) (100 м2 изолируемой поверхности) (Перевод ФЕР-2001 в ТЕР-2001 ОЗП=0,99; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=0,99; ТЗ=0,99; ТЗМ=0,99; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (555 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (288 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,68	2987,71 4,29	5,64 0,5	2977,78	22946	33	43 4	22870	0,5123	3,93
22	ФССЦ-402-0059 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	-0,6144	37221,67		37221,67	-22869			-22869		
23	ООО «ТД СТРОЙМОСТ» Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Смесь сухая: "Кальмафлекс", цена 69/5,46/1,18*1,02 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	384	10,92		10,92	4193			4193		
Арматура												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР22-01-011-14 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) (МДС 81-38.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к раск.: ЗПМ=0,6, МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (593 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (326 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,003	45798,71 8733	37065,71 3557,21		137	26	111 11		852	2,56
25	ТЕРр66-26-10 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм (1 задвижка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (1432 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (909 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1	462,88 118,85	344,03 40,29		463	119	344 40		13,9	13,9
26	ТЕР22-01-011-14 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (1144 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (629 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,003	1697102,18 16738,25	77220,24 7410,86	1603143,69	5091	50	232 22	4809	1633	4,9
27	ТЕР22-03-006-13 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (6163 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (3387 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	1715,36 325,85	1112,71 63,31	276,8	1715	326	1113 63	276	34,592	34,59
28	ООО "Аква Технологии"	Поворотный дисковый двухэксцентриковый затвор, фланцевый DN800 PN10, цена 640312.98/5,46/1.18*1,02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46	1	101371,96		101371,96	101372			101372		
29	ТЕР22-03-014-14 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (6865 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (3773 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	1859,23 79,17	1731,21 137,49	48,85	3718	158	3462 275	98	7,2105	14,42
30	ТСЦ-507-1646 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46	2	555		555	1110			1110		
31	ТЕР22-06-005-07 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (2041 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1122 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	822,33 80,16	553,19 49,26	188,98	822	80	553 49	189	7,3945	7,39
32	ТСЦ-103-0202 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46	-0,4	375		375	-150			-150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТСЦ-103-0202 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	0,5	375		375	188			188		
34	ТЕР22-03-006-08 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (1185 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (651 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	290,96 63,24	178,5 12,08	49,22	291	63	179 12	49	6,9575	6,96
35	ООО "Арком"	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрезиненным клином KR11.02.300.16 Ф/Ф Dn300 Pn16, цена 53790/5,46*1,02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	10048,68		10048,68	10049			10049		
36	ТЕР22-03-014-08 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (992 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (545 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	322,32 35,86	269,44 26,7	17,02	322	36	269 27	17	3,266	3,27
37	ТСЦ-507-0991 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	144		144	144			144		
38	ТЕР22-03-002-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (152 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1	385,37 49,62	335,75 41,73		39	5	34 4		5,52	0,55
39	("Чебоксарский трубный завод") Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Втулка под фланец удлиненная ПЭ-100 SDR-17 диаметром 315, цена 2549/5,46*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	476,19		476,19	476			476		
40	("Чебоксарский трубный завод") Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Фланец с покрытием ПП ПЭ-100 SDR-17 диаметром 315 мм, цена 4294/5,46*1,02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	802,18		802,18	802			802		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	131331	1060	6634 530	123637		112,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	131569	1219	6713 609	123637		112,18
В том числе, справочно:						
Районный к-т 15% (Поз. 13, 25, 14-17, 24, 26-38, 18-23)	238	159	80 80			
Накладные расходы	2236					
В том числе, справочно:						
74% ФОТ (от 223) (Поз. 13, 25)	165					
80% ФОТ (от 16) (Поз. 18)	13					
122% ФОТ (от 98) (Поз. 19-23)	120					
130% ФОТ (от 1491) (Поз. 14-17, 24, 26-38)	1938					
Сметная прибыль	1313					
В том числе, справочно:						
50% ФОТ (от 239) (Поз. 13, 25, 18)	120					
80%*0.85 ФОТ (от 98) (Поз. 19-23)	67					
85%*0.85 ФОТ (от 73) (Поз. 14-16)	53					
89%*0.85 ФОТ (от 1418) (Поз. 17, 24, 26-38)	1073					
Итого по разделу 4 ВК-1	135118					112,18
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							131331	1060	6634 530	123637		112,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13, 25, 14-17, 24, 26-38, 18-23))							131569	1219	6713 609	123637		112,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							732491	15140	42292 7564	675059		112,18
Накладные расходы							23701					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 2769) (Поз. 13, 25)							1744					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 199) (Поз. 18)							135					
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 1218) (Поз. 19-23)							1267					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 18518) (Поз. 14-17, 24, 26-38)							20555					
Сметная прибыль							13115					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2968) (Поз. 13, 25, 18)							1188					
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218) (Поз. 19-23)							658					
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 907) (Поз. 14-16)							526					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17611) (Поз. 17, 24, 26-38)							10743					
Итого по разделу 4 ВК-1							769307					112,18
Раздел 5. Мокрый колодец для опорожнения у камеры ВК-1												
41	ТЕР22-04-001-02 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (5074 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (2788 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,164	31626,04 1602,87	3817,75 348,53	26205,42	5187	263	626 57	4298	174,225	28,57
42	ТСЦ-101-2535 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Люки чугунные: легкий (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	410		410	410			410		
43	ТСЦ-201-0755 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	0,02	7546		7546	151			151		
44	ТЕР13-03-002-04 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (9 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01	322,14 64,37	11,8 0,13	245,97	3	1		2	6,1065	0,06
45	ТЕР13-03-004-26 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (9 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02	703,1 39,59	7,79 0,13	655,72	14	1		13	4,4045	0,09
46	ТЕР46-03-010-03 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (444 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (227 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02	5158,43 1302,79	3855,64 364,16		103	26	77 7		138,3	2,77
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							5868	291	703 64	4874		31,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							5921	334	713 74	4874		31,49
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 41-43, 46)							53	43	10 10			
Накладные расходы							522					
В том числе, справочно:												
90% ФОТ (от 2) (Поз. 44-45)							2					
110% ФОТ (от 38) (Поз. 46)							42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	130% ФОТ (от 368) (Поз. 41-43)						478					
	Сметная прибыль						302					
	В том числе, справочно:											
	70%*0.85 ФОТ (от 40) (Поз. 44-46)						24					
	89%*0.85 ФОТ (от 368) (Поз. 41-43)						278					
	Итого по разделу 5 Мокрый колодец для опорожнения у камеры ВК-1						6745					31,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						5868	291	703 64	4874		31,49
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 41-43, 46))						5921	334	713 74	4874		31,49
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						35253	4149	4492 919	26612		31,49
	Накладные расходы						5537					
	В том числе, справочно:											
	77% = 90%*0.85 ФОТ (от 25) (Поз. 44-45)						19					
	94% = 110%*0.85 ФОТ (от 472) (Поз. 46)						444					
	111% = 130%*0.85 ФОТ (от 4571) (Поз. 41-43)						5074					
	Сметная прибыль						3027					
	В том числе, справочно:											
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497) (Поз. 44-46)						239					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4571) (Поз. 41-43)						2788					
	Итого по разделу 5 Мокрый колодец для опорожнения у камеры ВК-1						43817					31,49
Раздел 6. ВК-2												
47	ТЕР22-04-002-02 ИИ- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых (10 м3 конструкций колодца) (МДС 81-38.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (8106 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4455 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,488	1334,05 1020,1	313,95 27,44		651	498	153 13		110,88	54,11
48	ТЕР22-04-001-02 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (7196 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (3955 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,233	31626,04 1602,87	3817,75 348,53	26205,42	7369	373	890 81	6106	174,225	40,59
49	ТСЦ-101-0594 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	-0,0492	3018		3018	-148			-148		
50	ООО «ТД СТРОЙМОСТ» Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Смесь сухая: "Кальмафлекс", цена 69/5,46/1,18*1,02 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	155	10,92		10,92	1693			1693		
51	ТСЦ-101-2535 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Люки чугунные: легкий (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	2	410		410	820			820		
52	ТСЦ-201-0755 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	0,02	7546		7546	151			151		
53	ТЕР13-03-002-04 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (9 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01	322,14 64,37	11,8 0,13	245,97	3	1		2	6,1065	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕР13-03-004-26 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (9 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (6 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	703,1 39,59	7,79 0,13	655,72	14	1		13	4,4045	0,09
55	ТЕР46-03-010-03 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (3 ЗПМ при пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,25, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (899 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (459 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04	5158,43 1302,79	3855,64 364,16		206	52	154 15		138,3	5,53
Арматура												
56	ТЕР22-03-006-03 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (клапан для сброса воздуха и задвижка) (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС 81-38.2004 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (290 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (159 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	10,49 8,95	1,54		21	18	3		1,02	2,04
57	ТЕР22-01-011-14 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) (МДС 81-38.2004 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (593 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (326 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,003	45798,71 8733	37065,71 3557,21		137	26	111 11		852	2,56
58	ТЕРр66-26-05 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (1 задвижка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (367 руб.); 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (233 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	1	143,01 27,96	115,05 12,79		143	28	115 13		3,27	3,27
59	ТЕР22-01-011-14 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (1144 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (629 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,003	1697102,18 16738,25	77220,24 7410,86	1603143,69	5091	50	232 22	4809	1633	4,9
60	ТЕР22-06-005-07 И1- Постан. Правит. Ку ров. обл. от 29.01.14 №245/41	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (2041 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1122 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	822,33 80,16	553,19 49,26	188,98	822	80	553 49	189	7,3945	7,39
61	ТСЦ-103-0202 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	-0,4	375		375	-150			-150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТСЦ-103-0202 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	0,5	375		375	188			188		
63	ТЕР22-03-006-08 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (2385 руб.). 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1311 руб.). 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	290,96 63,24	178,5 12,08	49,22	582	126	357 24	99	6,9575	13,92
64	ООО "Арком"	ЗПСС-300х1,0-FG(W)-3-300-MDV-E - Дисковый поворотный затвор, фланцевый с редуктором DN300 PN10, цена 50040/5,46*1,02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	2	9348,13		9348,13	18696			18696		
65	ТЕР22-03-014-08 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (1986 руб.). 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1091 руб.). 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	322,32 35,86	269,44 26,7	17,02	645	72	539 53	34	3,266	6,53
66	ТСЦ-507-0991 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	2	144		144	288			288		
67	ТЕР22-03-006-05 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (910 руб.). 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (500 руб.). 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	67 28,74	7,49	30,77	134	57	15	62	3,197	6,39
68	ООО ТД «ВТК Энерго»	Воздушный клапан комбинированный ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-150-16-ф, цена евро на 15.11.2014 г. (евро - 58.98 руб.) 784.83*58.98*1.05/5.46*1.02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	9079,82		9079,82	9080			9080		
69	ЗАО "ГидроТехнически е Системы"	Вертикальная задвижка с обрешеченным клином, фланцевая (короткая) Keulahutte KV DN150 PN10/16, цена 18800/5,46/1.18*1,02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	1	2976,35		2976,35	2976			2976		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							49412	1382	3122 281	44908		147,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							49661	1589	3164 323	44908		147,38
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69, 55, 58)							249	207	42 42			
Накладные расходы							2444					
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 47) (Поз. 58)								35				
90% ФОТ (от 2) (Поз. 53-54)								2				
110% ФОТ (от 77) (Поз. 55)								85				
130% ФОТ (от 1786) (Поз. 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69)								2322				
Сметная прибыль								1422				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 47) (Поз. 58)								24				
70%*0.85 ФОТ (от 79) (Поз. 53-55)								47				
89%*0.85 ФОТ (от 1786) (Поз. 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69)								1351				
Итого по разделу 6 ВК-2							53527					147,38
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							49412	1382	3122 281	44908		147,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69, 55, 58))							49661	1589	3164 323	44908		147,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							284866	19735	19933 4011	245198		147,38
Накладные расходы							25907					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 583) (Поз. 58)							367					
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 25) (Поз. 53-54)							19					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 956) (Поз. 55)							899					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 22182) (Поз. 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69)							24622					
Сметная прибыль							14235					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 583) (Поз. 58)							233					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 981) (Поз. 53-55)							471					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22182) (Поз. 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69)							13531					
Итого по разделу 6 ВК-2							325008					147,38
Раздел 7. Водопровод												
70	ТЕР23-01-001-01 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (17287 руб.); 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (9500 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	11	613,55 94,9	40,15 4,18	478,5	6749	1044	442 46	5263	11,73	129,03
71	ТЕР22-01-011-14 ИП- Постан. Правит. Ки ров обл. от 29.01.14 №245/41	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (148367 руб.); 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (81535 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3875	1697102,18 16738,25	77220,24 7410,86	1603143,69	657627	6486	29923 2872	621218	1633	632,79
72	ТСЦ-103-0254 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 10 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	-389,1	1588		1588	-617891			-617891		
73	ООО «ВолгоТрубТоргИз оляция»	Труба стальная электросварная спиральношовная ГОСТ 8696-74, 20295-85 с объемной термообработкой по всему телу трубы, Ду 820 мм, стенка 10 мм, сталь 17Г1С (17Г1Су), класс прочности K52, с наружной изоляцией по ГОСТ Р 51164-98 Конструкция 11 и внутренней цементно-песчаной изоляцией по ТУ 1394- 003-04005952-03, цена 19350/5.46/1.18*1.02 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	389,1	3063,42		3063,42	1191977			1191977		
74	ТЕР22-03-001-06 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (1 т фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46 НР (123883 руб.); 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (68080 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,408	21965,21 1945,82	14426,75 1298,83	5592,64	52892	4686	34740 3128	13466	177,215	426,73
75	ТСЦ-103-1009 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	-2,408	4885		4885	-11763			-11763		
76	ТСЦ-507-2143 Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода: 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,42; МАТ=5,46	8	6667		6667	53336			53336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
77	ТЕР22-06-001-15 Распоряж.Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 800 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (9236 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (5076 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3875	12407,23 1504,43		10902,8	4808	583			4225	178,25	69,07
Водопровод для опорожнения от камеры ВК-1 до мокрого колодца													
78	ТЕР22-01-021-08 Распоряж.Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46 НР (565 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (310 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0075	509454,17 3678,59	10262,26 1103,91	495513,32	3821	28	77 8	3716	404,685	3,04	
79	ТСЦ-507-0607 Распоряж.Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 315 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46	-0,7575	4900		4900	-3712			-3712			
80	("Чебоксарский трубный завод") Распоряж.Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Труба полиэтиленовая питьевая напорная ПЭ-100 SDR-17 315x18.7 мм, цена 2076/5.46*1.02 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР ноябрь 2014 Основная система налогообложения ОЗП=12,42, ЭМ=6,3, ЗПМ=12,42, МАТ=5,46	7,575	387,82		387,82	2938			2938			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1340782	12827	65182 6054	1262773		1260,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							1343614	14751	66090 6962	1262773		1260,66	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 70-72, 74-79)							2832	1924	908 908				
Накладные расходы							28227						
В том числе, справочно:													
130% ФОТ (от 21713) (Поз. 70-72, 74-79)							28227						
Сметная прибыль							16426						
В том числе, справочно:													
89%*0.85 ФОТ (от 21713) (Поз. 70-72, 74-79)							16426						
Итого по разделу 7 Водопровод							1388267					1260,66	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1340782	12827	65182 6054	1262773		1260,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 70-72, 74-79))							1343614	14751	66090 6962	1262773		1260,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							7494315	183207	416367 86468	6894741		1260,66	
Накладные расходы							299339						
В том числе, справочно:													
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 269675) (Поз. 70-72, 74-79)							299339						
Сметная прибыль							164502						
В том числе, справочно:													
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 269675) (Поз. 70-72, 74-79)							164502						
Итого по разделу 7 Водопровод							7958156					1260,66	
Раздел 8. Перевозка арматуры и труб													
81	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (новая арматура) (затвор Ду-800 850 кг, задвижка Ду-300 161 кг, задвижка Ду-150 38 кг) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): в ФССЦпг 81-01-2001 табл 03-2 с поправочным коэффициентом к базе ФЕП-2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЭМ=7,96 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,402	21,97	21,97		31		31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (б/у арматура) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 ФССЦпг 81-01-2001 тбл 03-2 с поправочным коэффициентом к базе ФЕР-2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЗМ=7,96 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,463	21,97	21,97		32		32			
83	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (вес стальной трубы - 249.1 кг/м, трубы ПЭ - 17.4 кг/м) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 ФССЦпг 81-01-2001 тбл 03-2 с поправочным коэффициентом к базе ФЕР-2001, учитывающий районный коэффициент 1,15 к заработной плате ЗМ=7,96 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	209,6236	21,97	21,97		4605		4605			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	4668	4668				
Итого по разделу 8 Перевозка арматуры и труб	4668					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	4668	4668				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах	37157	37157				
Итого по разделу 8 Перевозка арматуры и труб	37157					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	1601685	21427	137899 21374	1442359		2275,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 6, 9-10, 5, 8, 7, 13, 25, 58, 14-17, 24, 26-38, 41-43, 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69-72, 74-79, 18-23, 50, 44-45, 53-54, 46, 55))	1608105	24641	141105 24580	1442359		2275,14
Накладные расходы	53369					
Сметная прибыль	28826					
Итого по смете:						
Итого	1690300					2275,14
В том числе:						
Материалы	1442359					
Машины и механизмы	141105					
ФОТ	49221					
Накладные расходы	53369					
Сметная прибыль	28826					
Затраты на строительство временных зданий и сооружений 1,1%	18593					
Итого	1708893					
Непредвиденные затраты 2%	34178					
Итого с непредвиденными	1743071					
НДС 18%	313752,78					
ВСЕГО по смете	2056823,78					2275,14

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	1601685	21427	137899 21374	1442359		2275,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 6, 9-10, 5, 8, 7, 13, 25, 58, 14-17, 24, 26-38, 41-43, 47-49, 51-52, 56-57, 59-67, 69-72, 74-79, 18-23, 50, 44-45, 53-54, 46, 55))	1608105	24641	141105 24580	1442359		2275,14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	9087094	306042	905771 305285	7875281		2275,14
Накладные расходы	565229					
Сметная прибыль	288684					
Итого по смете:						
Итого	9941007					2275,14
В том числе:						
Материалы	7875281					
Машины и механизмы	905771					
ФОТ	611327					
Накладные расходы	565229					
Сметная прибыль	288684					
Затраты на строительство временных зданий и сооружений 1,1%	109351					
Итого	10050358					
Непредвиденные затраты 2%	201007					
Итого с непредвиденными	10251365					
Итого с индекс-дефлятором на август 2015 г. к=4.81%	10744456					
НДС 18%	1934002,08					
ВСЕГО по смете	12678458,08					2275,14

Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление
капитального строительства»
Сметная стоимость проверена
и составляет 12678458,08 руб.

Составил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _____ Заборских Ю.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик
сметного отдела
Муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства»
Хорошавина М.Е.
24.02 2015 г.

