Развёртка ограждения по точкам 17–14 (л.2)



Развёртка ограждения по точкам 14–9 (л.2)



Развёртка ограждения по точкам 9–2 (л.2)



Развёртка ограждения по точкам 2–22 (л.2)



Развёртка ограждения по точкам 22–18 (л.2)



Развёртка ограждения по точкам 18–17



Условные обозначения:

- Кирпичная вставка см. п.п. 7
- П1 – сборная ж/б панель ограждения см. спецификацию к сх. расположния на л.2
- сборный ж/б фундамент Ф1 см. спецификацию к сх. расположния на л.2
- подкладка из кирпича
- ленточный фундамент под кирпичную вставку
- Стержни стальные ⌀8 мм см. п.п.2
- Выемка грунта под ж/б фундамент

1. Данный лист смотреть совместно с л. 2.
2. Кирпичные вставки армировать стальными стержнями ⌀8 мм, l=1м ч/з каждые 0,5 м. Заглубление арматуры в бетон класса В20 – 0.5 м. Общая длина стержней – 165 м. Масса равна – 65.17 кг. А также сеткой ч/з 3 ряда из проволоки 4Вр-I. Шаг стержней – 50 мм. Масса равна – 110 кг.
3. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумом за 2 раза. Sобщ = 901 м2.
4. Под сборными фундаментами выполнить песчаную подготовку t=100 мм. V=36.45м3.
5. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить песком средней крупности. V=571 м3.
6. Полотно ворот зашить листовой сталью t= 1.0 мм (см. поз. 1).
7. Кирпичные вставки выполнить из силикатного кирпича марки М75 (ГОСТ 379-95) толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М50, Мрз 150, под расшивку швов.
8. Vвыемки = 646 м3
9. Ворота окрасить масляной краской за 2 раза по грунту из железного сурика. Соединительные элементы должны быть покрыты двумя слоями эмали ПВХ по грунту из лака ФЛ-03К. S=10.4 м2.
10. Выполнить гидроизоляцию стыка кирпичной вставки и бетонного фундамента двумя слоями гидроизола, lкирпичной вставки = 46.12 м.
11. Узлы замаркированы в соответствии с серией 3.017-3 вып. 4 (см. прилагаемые документы)

Спецификацию к схеме расположения см. на листе 2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	590103-6-2-0-00-КЖ		
						Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды		
						Ограждение	Стадия: РД	Лист: 3	Листов:
Гл.спец		Щукин						
Проверил		Щукин				Развёртка ограждения по точкам 17–14, 14–9, 9–2, 2–22, 22–18, 18–17	ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург	
Разраб.		Прадед						
Н.контр.		Дегтярева						

Копировал

А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 34-1775