

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Здание магазина по адресу: г. Киров, ул. Лепсе, д. 19"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 120,364 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,612 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 61,08 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (152 руб.): 95% от ФОТ СП (80 руб.): 50% от ФОТ	0,017 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	75		75 9		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (447 руб.): 80% от ФОТ СП (252 руб.): 45% от ФОТ	0,01 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		30	30		364,32	3,64
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (997 руб.): 80% от ФОТ СП (561 руб.): 45% от ФОТ	0,09 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	233	68	165	98,19	8,84
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (959 руб.): 80% от ФОТ СП (540 руб.): 45% от ФОТ	0,29 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	426	64	20 1	26	7,54
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,9 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	348		348		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,017 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	9		8 1	3,65	0,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (48 руб.): 50% от ФОТ	0,009 ( $(a*2,2*1,2)*0,5$ ) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	40		99	40 5	
8	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпа 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,4 ( $(a*2,2*1,2)*1,8*0,5$ )	11,25	11,25	173		173		
9	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (192 руб.): 80% от ФОТ СП (108 руб.): 45% от ФОТ	0,02 ( $(a*2,2*1,2)*0,1$ ) / 100	657,56 657,56		13	13		88,5	1,77
10	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,015 ( $(a*2,2*1,2)*0,9$ ) / 1000	696,46	696,46 83,45	10		10 1		
11	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (350 руб.): 95% от ФОТ СП (184 руб.): 50% от ФОТ	0,15 ( $(a*2,2*1,2)*0,9$ ) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	57	16	41 4	12,53	1,88
12	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	9,438 ( $(a*2,2*1,2)*0,5*1,1$ )	43,5		411				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1825	191	880 21		23,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						1856	219	883 24		23,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						15718	3500	7996 384		23,73
Накладные расходы						3205				
Сметная прибыль						1780				
Итого по разделу 1 Земляные работы						20703				23,73
<b>Раздел 2. Прокладка трубопроводов</b>										
13	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (146 руб.): 130% от ФОТ СП (100 руб.): 89% от ФОТ	0,078 ( $1,2*0,1*a$ ) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	46	6	3	10,2	0,8
14	<b>408-0122</b>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,858 -Ф1,р1	43,5		-37				
15	<b>ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018)</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=447,44/5,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,858 Ф1,р1	80,19		69				
16	<b>ТЕР23-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (437 руб.): 130% от ФОТ СП (299 руб.): 89% от ФОТ	0,065 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	46	16	29 3	27,12	1,76
17	<b>Прайс-лист ООО ГК "Пластик"</b>	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) МАТ=4773,00*1,02/1,18/6/5,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	6,5 a	123,23		801				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,18/5,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1 а/б	1,91		2				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						927	22	32		2,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						930	25	32		2,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5528	400	239		2,56
Накладные расходы						582		48		
Сметная прибыль						399				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						6509				2,56
Раздел 3. Устройство колодца										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4134 руб.): 130% от ФОТ СП (2830 руб.): 89% от ФОТ	0,103 ((0,67+0,36)*1) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	2027	147	259 26	158,68	16,34
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01708 17,08/1000	7089		121				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (50 руб.): 105% от ФОТ СП (26 руб.): 55% от ФОТ	0,00459 (0,017*27) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	5	3		71,06	0,33
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,18/5,58*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	176,6		177				
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (264 руб.): 110% от ФОТ СП (168 руб.): 70% от ФОТ	0,01 1 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	38	10	28 3	110,64	1,11
работы в сущ. колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2971	313	287 29		34,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 24))						3022	360	291 33		34,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						21206	5753	2176 527		34,79
Накладные расходы						8104				
Сметная прибыль						5527				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						34837				34,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						5723	526	1199 53		61,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 24))						5808	604	1206 60		61,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						42453	9653	10412 959		61,08
Накладные расходы						11891				
Сметная прибыль						7706				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						4870				1,94
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1761				5,41
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						8784				16,38
Перевозка грузов автотранспортом						5288				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						39388				35,91
Отделочные работы						135				0,33
Деревянные конструкции						991				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						833				1,11

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						62050				61,08
В том числе:										
Материалы						22388				
Машины и механизмы						10412				
ФОТ						10612				
Накладные расходы						11891				
Сметная прибыль						7706				
Временные здания и сооружения 1,5%						931				
Итого						62981				
Зимнее удорожание работ 3,4%						2141				
Итого						65122				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого						95122				
Непредвиденные затраты 2%						1902				
Итого с непредвиденными						97024				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						3279				
Итого с учетом доп. работ и затрат						100303				
НДС 20%						20060,60				
ВСЕГО по смете						120363,60				61,08

Составил:  Сазонтова И.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)