

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многokвартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения" по адресу: г. Киров, ул. Калинина, д. 40 (7 этап строительства)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 152,684 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,606 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 82,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п. 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,033 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39 4415,39 522,94		146		146 17		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п. 3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с вышкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п. 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		30	30		364,32	3,64
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,17 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	440	129	311	98,19	16,69
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,57 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	837	125	39 2	26	14,82
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	61,8 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	695		695		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,034 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	17	1	16 2	3,65	0,12
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,034 ((a*2,2*1,2)) / 1000	4013,99 4013,99 475,4		136		136 16		
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (для обратной засыпки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	61,8 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	695		695		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		20	20		88,5	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,031 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,9$) / 1000	696,46	696,46 83,45	22		22 3		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,31 ($(a^2 \cdot 2 \cdot 1,2) \cdot 0,9$) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	118	33	85 9	12,53	3,88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3156	338	2145		41,81
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))						3214	389	2152		41,81
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						29794	6216	19809		41,81
Накладные расходы						5912		895		
Сметная прибыль						3274				
Итого по разделу 1 Земляные работы						38980				41,81
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,156 ($1,2 \cdot 0,1 \cdot a$) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	93	13	5 1	10,2	1,59
13	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-1,716 -Ф1.p1	43,5		-75				
14	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,716 Ф1.p1	80,19		138				
15	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,13 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	92	32	57 6	27,12	3,53
16	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ГП DN/OD 200 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	13 a	123,23		1602				
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2 a/6	1,91		4				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1854	45	62		5,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-17))						1862	52	63		5,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						11085	831	471		5,12
Накладные расходы						1247		128		
Сметная прибыль						854				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						13186				5,12
Раздел 3. Устройство колодца										
18	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,103 ($(0,67+0,36)$) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	2027	147	259 26	158,68	16,34
19	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				
20	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01708 17,08/1000	7089		121				
21	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,00459 ($0,017 \cdot 27$) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	5	3		71,06	0,33
22	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	176,6		177				
23	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02 2 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	76	21	55 6	110,64	2,21
работы в сущ. колодце										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР23-04-008-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98 ЗМ=7.48 ЗПМ=15.98 МАТ=5.6	1	228,37 152,92		228	153	9	17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3009	324	314		35,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 18, 24, 23))						3062	372	32		35,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						21608	5945	319		35,89
Накладные расходы						8386		591		
Сметная прибыль						5706				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						35700				35,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						8019	707	2521		82,82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 12-13, 15-18, 24, 23))						8138	813	88		82,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						62487	12992	2534		82,82
Накладные расходы								101		
Сметная прибыль						15544		1614		
Итого по смете:						9833				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						5860				4
Земляные работы, выполняемые ручным способом						2086				6,3
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						16925				31,51
Перевозка грузов автотранспортом						14109				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						46062				38,47
Отделочные работы						135				
Деревянные конструкции						991				0,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1696				2,21
Итого						87864				82,82
В том числе:										
Материалы						26829				
Машины и механизмы						22666				
ФОТ						14606				
Накладные расходы						15544				
Сметная прибыль						9833				
Временные здания и сооружения 1,5%						1318				
Итого						89182				
Зимнее удорожание работ 3,4%						3032				
Итого						92214				
Непредвиденные затраты 2%						1844				
Итого с непредвиденными						94058				
Индекс-дефлятор на апрель 2019 94 058 * 1,0338						97237				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						127237				
НДС 20%						25447,4				
ВСЕГО по смете						152684,4				82,82

Составил:  Прудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)