

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многokвартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения" по адресу: г. Киров, ул. Калинина, д. 40 (8 этап строительства - секция 8, 9, 10)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 600,029 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66,702 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 384,44 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,23 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	1016		1016 120		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,07 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		212	212		364,32	25,5
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,19 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	3077	903	2174	98,19	116,85
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,96 ((a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	5814	869	268 15	26	102,96
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	427,7 ((a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	4812		4812		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,238 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	120	7	112 12	3,65	0,87
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,238 ((a*2,2*1,2)) / 1000	4013,99	4013,99 475,4	955		955 113		
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (для обратной засыпки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	427,7 ((a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	4812		4812		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,24 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		158	158		88,5	21,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,214 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 1000	696,46	696,46 83,45	149		149 18		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,14 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	812	226	586 62	12,53	26,81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						21937	2375	14884		294,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))						22345	2732	14935 340 391		294,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						207264	43657	137410		294,23
Накладные расходы						41464		6249		
Сметная прибыль						22971				
Итого по разделу 1 Земляные работы						271699				294,23
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,08 (1,2*0,1*a) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	641	89	35 4	10,2	11,02
13	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-11,88 -Ф1.p1	43,5		-517				
14	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	11,88 Ф1.p1	80,19		953				
15	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных разтрубных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,9 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	634	222	396 40	27,12	24,41
16	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 200 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	90 a	123,23		11091				
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	15 a/6	1,91		29				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						12831	311	431		35,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-17))						12885	358	44 438 51		35,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						76695	5721	3276 815		35,43
Накладные расходы						8497				
Сметная прибыль						5817				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						91009				35,43
Раздел 3. Устройство колодца										
18	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,206 ((0,67+0,36)*2) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	4054	294	517 52	158,68	32,69
19	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Лок чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	375		750				
20	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03416 17,08*2/1000	7089		242				
21	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,00918 (0,017*27*2) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	9	6		71,06	0,65
22	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2 1*2	176,6		353				
23	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04 (2*2) / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	153	42	111 12	110,64	4,43
работы в сущ. колодце										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения Q3П=15,98; QМ=7,48; QПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5789	495	628		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 18, 24, 21, 23))						5873	569	64 638 74		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						39995	9093	4772 1183		54,78
Накладные расходы						13133				
Сметная прибыль						8920				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						62048				54,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						40557	3181	15943		384,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 12-13, 15-18, 24, 21, 23))						41102	3659	448 16010 515		384,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						323947	58471	145451 8231		384,44
Накладные расходы						63073				
Сметная прибыль						37694				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						40611				27,68
Земляные работы, выполняемые ручным способом						15316				46,74
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						118088				219,81
Перевозка грузов автотранспортом						97684				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						147333				85,13
Отделочные работы						309				0,65
Деревянные конструкции						1977				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3396				4,43
Итого						424714				384,44
В том числе:										
Материалы						120025				
Машины и механизмы						145451				
ФОТ						66702				
Накладные расходы						63073				
Сметная прибыль						37694				
Временные здания и сооружения 1,5%						6371				
Итого						431085				
Зимнее удорожание работ 3,4%						14657				
Итого						445742				
Непредвиденные затраты 2%						8915				
Итого с непредвиденными						454657				
Индекс-дефлятор на апрель 2019 454 657 * 1,0338						470024				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						500024				
НДС 20%						100004,8				
ВСЕГО по смете						600028,8				384,44

Составил:  Прудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)