

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Трехквартирный блокированный жилой дом по адресу: г. Киров, сп. Лянгасы, д. 68"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 848,970 тыс. руб.

Средства на оплату труда 65,982 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 358,85 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокорпусных экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1518 руб.): 95% от ФОТ СП (799 руб.): 50% от ФОТ	0,166 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39	4415,39 522,94	733		733 87		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2225 руб.): 80% от ФОТ СП (1251 руб.): 45% от ФОТ	0,05 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		151	151		364,32	18,22
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (9601 руб.): 80% от ФОТ СП (5400 руб.): 45% от ФОТ	0,86 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	2223	653	1570	98,19	84,44
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (9397 руб.): 80% от ФОТ СП (5286 руб.): 45% от ФОТ	2,86 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	4199	628	194 11	26	74,36
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	308,9 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	3475		3475		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (243 руб.): 95% от ФОТ СП (128 руб.): 50% от ФОТ	0,172 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	87	5	81 9	3,65	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46) Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (789 руб.): 95% от ФОТ СП (416 руб.): 50% от ФОТ	0,086 (a*2,2*1,2)*0,5 / 1000	4415,39	4415,39 522,94	380		380 45		
8	ТСЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Перевозка ТСЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	154,4 (a*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	1737		1737		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1649 руб.): 80% от ФОТ СП (927 руб.): 45% от ФОТ	0,17 (a*2,2*1,2)*0,1 / 100	657,56 657,56		112	112		88,5	15,05
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (228 руб.): 95% от ФОТ СП (120 руб.): 50% от ФОТ	0,154 (a*2,2*1,2)*0,9 / 1000	696,46	696,46 83,45	107		107 13		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3628 руб.): 95% от ФОТ СП (1910 руб.): 50% от ФОТ	1,54 (a*2,2*1,2)*0,9 / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	584	163	421 45	12,53	19,3
12	ТСЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	94,38 (a*2,2*1,2)*0,5*1,1	43,5		4106				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						17894	1712	8698 210		212
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						18182	1968	8730 242		212
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						152576	31449	79217 3867		212
Накладные расходы						29265				
Сметная прибыль						16230				
Итого по разделу 1 Земляные работы						198071				212
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1600 руб.): 130% от ФОТ СП (1096 руб.): 89% от ФОТ	0,78 (1,2*0,1*a) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	463	64	25 3	10,2	7,96
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-8,58 -Ф1.p1	43,5		-373				
15	ТСЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=447,44/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	8,58 Ф1.p1	79,9		686				
16	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4507 руб.): 130% от ФОТ СП (3086 руб.): 89% от ФОТ	0,65 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	458	160	286 29	27,12	17,63
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) МАТ=4773,00*1,02/1,2/8/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	65 a	120,75		7849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	11 а/б	1,87		21				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9104	224	311 32		25,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						9143	258	316 37		25,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						54473	4123	2364 591		25,59
Накладные расходы						6128				
Сметная прибыль						4195				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						64796				
Раздел 3. Устройство колодца										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12402 руб.): 130% от ФОТ СП (8491 руб.): 89% от ФОТ	0,309 (0,67*0,36)*3 / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	6080	441	776 78	158,68	49,03
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	375		1125				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05124 17,08*3/1000	7089		363				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (168 руб.): 105% от ФОТ СП (88 руб.): 55% от ФОТ	0,01377 (0,017*27*3) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	14	9		71,06	0,98
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) МАТ=1140/1,2/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3	173,04		519				
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1618 руб.): 110% от ФОТ СП (1030 руб.): 70% от ФОТ	0,06 6 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	229	63	166 17	110,64	6,64
работы в сущ.колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8558	666	942 95		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))						8672	765	957 110		73,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						58303	12225	7158 1758		73,66
Накладные расходы						17844				
Сметная прибыль						12111				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						88258				73,66
Раздел 4. Благоустройство										
26	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6514 руб.): 142% от ФОТ СП (4358 руб.): 95% от ФОТ	0,13 (a*2*0,1) / 100	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	809	192	617 57	179,8	23,37
27	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1521 руб.): 142% от ФОТ СП (1017 руб.): 95% от ФОТ	0,39 (a*2*0,3) / 100	652,11 102,19	549,92 45,14	254	40	214 18	13,22	5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	74,1 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	3,73	3,73	276		276		
29	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	74,1 а*2*0,1*1,8+а*2*0,3*1,3	11,25	11,25	834		834		
30	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2087 руб.): 142% от ФОТ СП (1397 руб.): 95% от ФОТ	0,13 (а*2) / 1000	30888,61 268,18	3145,43 348,45	4016	35	409 45	33,15	4,31
31	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-24,57 -ц1.р	145		-3563				
32	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	24,57 ц1.р	309,5		7604				
33	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2790 руб.): 142% от ФОТ СП (1867 руб.): 95% от ФОТ	0,13 (а*2) / 1000	34890,82 296,34	4804,48 523,58	4536	39	625 68	36,63	4,76
34	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-1,95 -ц3.р	152		-296				
35	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-24,57 -ц3.м	145		-3563				
36	408-0014 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) МАТ=1741,47/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,95 ц3.р	310,98		606				
37	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3) МАТ=1733,18/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	24,57 ц1.р	309,5		7604				
38	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,078 а*2*0.0006	2392,77	58,79 7,25	187		5 1		
39	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2042 руб.): 142% от ФОТ СП (1366 руб.): 95% от ФОТ	0,13 (а*2) / 1000	2999,16 365	2357,58 236,46	390	47	306 31	38,3	4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12,18 a4.p1	538,94		6564				
41	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,26 (a*2*2) / 1000	3,87 0,86		1			0,09	0,02
42	410-0022 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) МАТ=3018,07/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,042 a3.p	538,94		1639				
43	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2042 руб.): 142% от ФОТ СП (1366 руб.): 95% от ФОТ	0,13 (a*2) / 1000	2900,17 365	2352,03 236,21	377	47	306 31	38,3	4,98
44	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12,56 a1.p	654,96		8226				
45	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,26 (a*2*2) / 1000	6,97 0,86	3,1	2		1	0,09	0,02
46	410-0011 (сц май 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т) МАТ=3667,80/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,146 a2.p	654,96		2061				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						38564	400	3593 251		47,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 26-27, 30, 32-33, 37-46))						38662	460	3631 289		47,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						231197	7351	30248 4618		47,6
Накладные расходы						16996				
Сметная прибыль						11371				
Итого по разделу 4 Благоустройство						259564				47,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						74120	3002	13544 588		358,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 22, 24, 26-27, 30, 32-33, 37-46))						74659	3451	13634 678		358,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						496549	55148	118987 10834		358,85
Накладные расходы						70233				
Сметная прибыль						43908				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						48966				19,93
Земляные работы, выполняемые ручным способом						10859				33,27
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						85344				158,8
Перевозка грузов автотранспортом						61367				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						144642				91,63
Отделочные работы						444				0,98
Деревянные конструкции						2906				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5063				6,64
Автомобильные дороги						248173				47,6
Погрузо-разгрузочные работы						2926				
Итого						610690				358,85
В том числе:										
Материалы						322414				
Машины и механизмы						118987				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					65982				
	Накладные расходы					70233				
	Сметная прибыль					43908				
	Временные здания и сооружения 1,5%					9160				
	Итого					619850				
	Зимнее удорожание работ 3,4%					21075				
	Итого					640925				
	Занесение в ИСОГД					30000				
	Итого					670925				
	Непредвиденные затраты 2%					13419				
	Итого с непредвиденными					684344				
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338					23131				
	Итого с учетом доп. работ и затрат					707475				
	НДС 20%					141495,00				
	ВСЕГО по смете					848970,00				358,85

Составил: Созд Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Нова Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)