

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

«Прокладка сети канализации для объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» по адресу: г. Киров, ул. Свободы, д.84»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 605,12 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83,210 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 486,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.16 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша однокорпусных экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,184 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,97}) / 1000$	4415,39 522,94	4415,39 522,94	812		812 96		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,06 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,03}) / 100$	3023,86 3023,86		181	181		364,32	21,86
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,95 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,5}) / 100$	2585,41 759,01	1826,4	2456	721	1735	98,19	93,28
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,17 $(a*2^{*2,2}) / 100$	1468,07 219,44	67,66 3,71	4654	696	214 12	26	82,42
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	342,1 $(a*2,2^{*1,2})^{*1,8}$	11,25	11,25	3849		3849		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,19 $((a*2,2^{*1,2})^{*1}) / 1000$	503,72 28,21	470,79 50,78	96	5	89 10	3,65	0,69
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,19 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,1}) / 100$	657,56 657,56		125	125		88,5	16,82
8	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,171 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,9}) / 1000$	696,46	696,46 83,45	119		119 14		
9	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,71 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,9}) / 100$	379,45 105,75	273,7 28,97	649	181	468 50	12,53	21,43
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	104,544 $(a*2,2^{*1,2})^{*0,5^{*1,1}}$	43,5		4548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						17489	1909	7286		236,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						19919	3029	8596		326,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						169424	48403	74575		326,1
Накладные расходы						37173		4555		
Сметная прибыль						19422				
Итого по разделу 1 Земляные работы						226019				
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
11	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,864 (1,2*0,1*а) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	512	71	28 3	10,2	8,81
12	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-9,504 -Ф1.р1	43,5		-413				
13	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	9,504 Ф1.р1	80,19		762				
14	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,72 (а) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	507	177	317 32	27,12	19,53
15	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	72 а	123,23		8873				
16	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12 а/б	1,91		23				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						10264	248	345 35		28,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						10549	394	484 55		39,11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						64074	6296	3620 879		39,11
Накладные расходы						7964				
Сметная прибыль						5094				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						77132				39,11
Раздел 3. Устройство колодца										
17	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,412 ((0,67+0,36)*4) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	8107	588	1034 103	158,68	65,38
18	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	375		1500				
19	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,06832 17,08*4/1000	7089		484				
20	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01836 (0,017*27*4) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	18	11		71,06	1,3
21	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4 1*4	176,6		706				
22	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04 4 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	153	42	111 12	110,64	4,43
работы в сущ. колодце										
23	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11196	794	1145 115		88,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						12120	1260	1603 182		121,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						83965	20135	11991 2909		121,61
Накладные расходы						25284				
Сметная прибыль						16080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 3 Устройство колодца						125329				121,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						38949	2951	8776		352,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						42589	4683	10684		486,8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						317471	74835	90193		486,8
Накладные расходы						70458		8375		
Сметная прибыль						40620				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						56335				30,2
Земляные работы, выполняемые ручным способом						15843				53,3
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						114774				242,4
Перевозка грузов автотранспортом						39067				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						193606				152,8
Отделочные работы						710				1,8
Деревянные конструкции						3954				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4260				6,1
Итого						428549				486,8
В том числе:										
Материалы						152443				
Машины и механизмы						90193				
ФОТ						83210				
Накладные расходы						70458				
Сметная прибыль						40620				
Временные здания и сооружения 1,5%						6428				
Итого						434977				
Зимнее удорожание работ 3,4%						14789				
Итого						449766				
Непредвиденные затраты 2%						8995				
Итого с непредвиденными						458761				
Индекс-дефлятор на апрель 2019 458 761 * 1,0338						474267				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						504267				
НДС 20%						100853,40				
ВСЕГО по смете						605120,40				486,8

Составил: Г.Ф. Прудентова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)