

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г.Киров, ул. Советская, д. 51  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 168,436 тыс. руб.

Средства на оплату труда 16,029 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 88,75 чел.час

Трудозатраты механизаторов 10,3 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индекс-дефлятором на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>												
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,054	4053,42	4053,42 384,85		219		219 21		30,09	1,1
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	1428,5 1428,5			29	29			184,8	3
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03	1368,98 1368,98			41	41			177,1	5,3
4	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	9	4,5	4,5		41		41			
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	97,2	11,25	11,25		1094		1094			
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,059	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	30	2	28 3		3,65 3,97	0,22 0,23
7	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,177	3073,56 902,32	2171,24		544	160	384		116,73	20,66
8	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,049	407,47	407,47 44,77		20		20 2		3,5	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,49	379,45 105,75	273,7 28,97		186	52	134 14		12,53 3,04	6,1 1,4
10	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	657,56 657,56			33	33			88,5	4,4
11	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	59,4	43,5		43,5	2584			2584		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4821	317	1920 40	2584		40,46 3,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							4874	364	1926 46	2584		40,46 3,51
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 2-3, 10, 7)							53	48	6 6			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							37742	5817	17455 735	14470		40,46 3,51
Накладные расходы							4679					
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 4826) (Поз. 2-3, 10, 7)							3281					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1726) (Поз. 1, 6, 8-9, 11)							1398					
Сметная прибыль							2427					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 4826) (Поз. 2-3, 10, 7)							1737					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1726) (Поз. 1, 6, 8-9, 11)							690					
Итого по разделу 1 Земляные работы							44848					40,46 3,51

## Раздел 2. Трубопровод

12	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,2	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	119	17	6 1	96	10,2 0,35	2,04 0,07
13	<b>ТЕР23-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (прим. Ду160мм) (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,235	704,22 246,52	440,55 44,47	17,15	165	58	104 10	3	27,12 4,05	6,37 0,95
14	<b>ООО ГК "Пластик"</b>	Труба ПП Прагма SN8 DN/OD 160/139, цена 4243/6/5,58/1,18*1,02 (м) МАТ=4243/6/индекс/идс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	23,735	109,16		109,16	2591			2591		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2875	75	110 11	2690		8,41 1,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							2888	86	112 13	2690		8,41 1,02
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 12-14)							13	11	2 2			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							17276	1374	838 208	15064		8,41 1,02
Накладные расходы							1756					
В том числе, справочно:												
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 1582) (Поз. 12-14)							1756					
Сметная прибыль							1123					
В том числе, справочно:												
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 1582) (Поз. 12-14)							1123					
Итого по разделу 2 Трубопровод							20155					8,41 1,02

## Раздел 3. Колоды

15	<b>ТЕР23-03-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,216	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	15740,8	4250	308	542 54	3400	158,68 19,61	34,27 4,24
16	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,034	7089		7089	241			241		



## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	586		586	1172			1172		
18	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	696,38 34,43	6,23 0,1	655,72	14	1		13	3,83 0,01	
19	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		191	52	139 15		110,64 30,57	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5868	361	681 69	4826		39 5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом							5932	415	691 79	4826		39 5
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 15-17, 19)							64	54	10 10			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							38827	6632	5169 1263	27026		39 5
Накладные расходы							8548					
В том числе, справочно:												
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 16) (Поз. 18)							12					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 1231) (Поз. 19)							1157					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 6648) (Поз. 15-17)							7379					
Сметная прибыль							5418					
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1247) (Поз. 18-19)							698					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 6648) (Поз. 15-17)							4720					
Итого по разделу 3 Колоды							52793					39 5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							13564	753	2711 120	10100		88, 10
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 2-3, 10, 7, 12-17, 19))							13694	865	2729 138	10100		88, 10
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							93845	13823	23462 2206	56560		88, 10
Накладные расходы							14983					
Сметная прибыль							8968					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							20593					6, 3
Земляные работы, выполняемые ручным способом							3847					13, 5
Погрузо-разгрузочные работы							435					
Перевозка грузов автотранспортом							11104					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							8869					20, 0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							68978					42, 5
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							110					0, 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3860					5, 5
Итого							117796					88, 10
В том числе:												
Материалы							56560					
Машины и механизмы							23462					
ФОТ							16029					
Накладные расходы							14983					
Сметная прибыль							8968					
Временные здания и сооружения 1,5%							1767					
Итого							119563					
Производство работ в зимнее время 3,4%							4065					
Итого							123628					
Непредвиденные затраты 2%							2473					
Итого с непредвиденными							126101					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0338 126 101 * 1,0338							130363					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							10000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							140363					
НДС 20%							28072,6					
ВСЕГО по смете							168435,6					88,7 10,

Составил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)