

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на «Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 18»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3300160,8 руб.

Средства на оплату труда 394977 руб.

Сметная трудоемкость 2280,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			ТТ/з осн. д раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з м Всег		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокоршковых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1, ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (11338 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (13998 руб.) СП (5599 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (13998 руб.)	1000 м3 грунта	1,457 ((569*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39		4415,39	522,94	6433		6433	762			40,887	59
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (17006 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (25009 руб.) СП (9003 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (25009 руб.)	100 м3 грунта	0,45 ((569*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,66	3023,66			1361	1361			364,32	163,94		
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (71229 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (104749 руб.) СП (37710 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (104749 руб.)	100 м3 мокрого грунта	7,51 ((569*2,2*1,2)*0,9) / 100	2585,41	759,01	1826,4		19416	5700	13716		98,19	737,41		
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (69828 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (102688 руб.) СП (36968 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (102688 руб.)	100 м2 крепления	25,04 ((569*2,2*1,2) / 100)	1468,07	219,44	67,66	3,71	36760	5495	1694	93	26	651,04	0,29	7,2
5	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЗМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2703,9 ((569*2,2*1,2)*1,8)	11,25		11,25		30419		30419					
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1747 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2157 руб.) СП (863 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2157 руб.)	1000 м3 грунта	1,502 ((569*2,2*1,2) / 1000)	503,72	28,21	470,79	50,78	757	42	707	76	3,65	5,48	3,97	5,9
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (10627 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (13120 руб.) СП (5248 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (13120 руб.)	1000 м3 грунта	1,502 ((569*2,2*1,2) / 1000)	4013,99		4013,99	475,4	6029		6029	714			37,17	55,85
8	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (для обратной засыпки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЗМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2703,9 ((569*2,2*1,2)*1,8)	11,25		11,25		30419		30419					
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12322 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (18121 руб.) СП (6524 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (18121 руб.)	100 м3 грунта	1,5 ((569*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56	657,56			986	986			88,5	132,75		
10	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1967 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2429 руб.) СП (972 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2429 руб.)	1000 м3 грунта	1,352 ((569*2,2*1,2)*0,9) / 1000	812,85		812,85	97,39	1099		1099	132			8,87	11,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (27130 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (33494 руб.) СП (13398 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (33494 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	13,52 (1569*2,2*1,2*0,9) / 100	379,45	105,75	273,7	28,97	5130	1430	3700	392	12,53	169,41	3,04	17
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									138809	15014	94216	2169		1860,03		18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))									141386	17266	94541	2494		1860,03		18
Накладные расходы									16420							
Сметная прибыль									9096							
Итого по разделу 1 Земляные работы									166902					1860,03		18
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									138809	15014	94216	2169		1860,03		18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))									141386	17266	94541	2494		1860,03		18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									1311159	275911	869605	39854		1860,03		18
Накладные расходы									223195							
Сметная прибыль									116283							
Итого по разделу 1 Земляные работы									1650637					1860,03		18
Раздел 2. Прокладка трубопроводов																
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (11937 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (10754 руб.) СП (7635 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (10754 руб.)	10 м3 основания	6,828 (1,2*0,1*569) / 10	593,14	82,52	32,12	3,34	4050	563	219	23	10,2	69,65	0,35	2
13	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-75,11	43,5				-3267							
14	ТССЦ-408-0122 (с-ц август 2016) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	75,11	80,27 449,505,6				6029							
15	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (33773 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (30426 руб.) СП (21602 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (30426 руб.)	100 м трубопроводов	5,69 (569) / 100	704,22	246,52	440,55	44,47	4007	1403	2507	253	27,12	154,31	4,05	23
16	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	211,09 209*1,01	120,75 4773,00*1,021,2 / 55,6				25489							
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 250 SN8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	363,6 360*1,01	120,75 4773,00*1,021,2 / 55,6				43905							
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	95 569/6	1,87 74*1,021,2/55,6				178							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									80391	1966	2726	276		223,96		25,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-18))									80727	2261	2767	317		223,96		25,4
Накладные расходы									3351							
Сметная прибыль									2294							
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов									86372					223,96		25,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									80391	1966	2726	276		223,96		25,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-18))									80727	2261	2767	317		223,96		25,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									480742	36131	20697	5066		223,96		25,4
Накладные расходы									45729							
Сметная прибыль									29250							
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов									555721					223,96		25,4
Раздел 3. Устройство колодца																
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (35227 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (31736 руб.) СП (22533 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (31736 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,03 (0,67*0,36*1*0) / 10	19677,43	1426,53	2510,1	250,81	20268	1469	2585	258	158,68	163,44	19,61	20,2
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	10	375				3750							
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,1708 17,08*10/1000	7089				1211							

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (469 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (527 руб.) СП (232 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ (527 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0459 <small>(0,017*27*10)/100</small>	1002,15	623,2	2,87	0,13		46	29				71,06	3,26	0,01
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт	10 <small>1*10</small>	173,04 <small>1140/1,26,6*1,02</small>					1730							
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2764 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (2940 руб.) СП (1846 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2940 руб.)	100 отверстий	0,12 <small>12/100</small>	3820,74	1042,23	2778,51	291,33		458	125	333	35	110,64	13,28	30,57	3
работы в сущ.колодце																	
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3121 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (2812 руб.) СП (1997 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (2812 руб.)	1 врезка	1	228,37	152,92				228	153			17,01	17,01		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27691	1776	2918	293		196,99		23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))										28001	2042	2962	337		196,99		23
Накладные расходы										3048							
Сметная прибыль										2071							
Итого по разделу 3 Устройство колодца										33120					196,99		23
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27691	1776	2918	293		196,99		23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))										28001	2042	2962	337		196,99		23
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										183570	32631	22156	5385		196,99		23
Накладные расходы										41582							
Сметная прибыль										26408							
Итого по разделу 3 Устройство колодца										251560					196,99		23
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										246891	18756	99860	2738		2280,98		231,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										250114	21569	100270	3148		2280,98		231,01
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 12-13, 15-19, 25, 22, 24)																	
Накладные расходы										3223	2813	411	411				
В том числе, справочно:																	
80% ФОТ (от 15680) (Поз. 2, 9, 3-4)										12544							
95% ФОТ (от 4080) (Поз. 1, 6-7, 10-11)										3876							
105% ФОТ (от 33) (Поз. 22)										35							
110% ФОТ (от 184) (Поз. 24)										202							
130% ФОТ (от 4740) (Поз. 12-21, 25)										6162							
Сметная прибыль										13462							
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 15680) (Поз. 2, 9, 3-4)										7056							
50% ФОТ (от 4080) (Поз. 1, 6-7, 10-11)										2040							
55% ФОТ (от 33) (Поз. 22)										18							
70% ФОТ (от 184) (Поз. 24)										129							
89% ФОТ (от 4740) (Поз. 12-21, 25)										4219							
Итого по смете:																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										25896					174,89		174,89
Земляные работы, выполняемые ручным способом										6073					296,69		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										74095					1388,45		7,24
Перевозка грузов автотранспортом										60838							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										116847					404,41		45,63
Отделочные работы										103					3,26		
Деревянные конструкции										1730							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										813					13,28		3,67
Итого										286395					2280,98		231,01
В том числе:																	
Материалы										128275							
Машины и механизмы										100270							
ФОТ										24717							
Накладные расходы										22819							
Сметная прибыль										13462							
Временные здания и сооружения 1,5% от 286395										4296							
Итого										290691							
Зимнее удорожание работ 3,4% от 290691										9883							
Итого										300574							
Непредвиденные затраты 2% от 300574										6011							
Итого с непредвиденными										306585							
Занесение в ИСОГД										30000							
Итого с учетом доп. работ и затрат										336585							
НДС 20% от 336585										67317							
ВСЕГО по смете										403902					2280,98		231,01
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										246891	18756	99860	2738		2280,98		231,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										250114	21569	100270	3148		2280,98		231,01
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 12-13, 15-19, 25, 22, 24)										3223	2813	411	411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-Смета (вер.7.3)															
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1975470	344672	912458	50305		2280,98		23
Накладные расходы									310505							
В том числе, справочно:																
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 250567) (Поз. 2, 9, 3-4)									170385							
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 65198) (Поз. 1, 6-7, 10-11)									52810							
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 527) (Поз. 22)									469							
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 2940) (Поз. 24)									2784							
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 75745) (Поз. 12-21, 25)									84077							
Сметная прибыль									171940							
В том числе, справочно:																
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 250567) (Поз. 2, 9, 3-4)									90204							
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 65198) (Поз. 1, 6-7, 10-11)									26079							
44% = 55%*0,8 ФОТ (от 527) (Поз. 22)									232							
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 2940) (Поз. 24)									1646							
71% = 89%*0,8 ФОТ (от 75745) (Поз. 12-21, 25)									53779							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									242715					174,89		174
Земляные работы, выполняемые ручным способом									87985					296,69		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									702431					1388,45		7
Перевозка грузов автотранспортом									617506							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									787028					404,41		45
Отделочные работы									1323					3,26		
Деревянные конструкции									9688							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									9239					13,28		3
Итого									2457915					2280,98		231
В том числе:																
Материалы									718340							
Машины и механизмы									912458							
ФОТ									394977							
Накладные расходы									310505							
Сметная прибыль									171940							
Временные здания и сооружения 1,5% от 2457915									36869							
Итого									2494784							
Зимнее удорожание работ 3,4% от 2494784									84823							
Итого									2579607							
Непредвиденные затраты 2% от 2579607									51592							
Итого с непредвиденными									2631199							
Индекс-дефлятор на апрель 2019 2 631 199 * 1,0338									2720134							
Занесение в ИСОГД									30000							
Итого с учетом доп. работ и затрат									2750134							
НДС 20% от 2750134									550026,8							
ВСЕГО по смете									3300160,8					2280,98		231,0

Составил: Г.Ф. Прудентова Прудентова Г.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)