

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Здание проектно-изыскательской организации по адресу: г.Киров, ул. Володарского, д. 219а"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 68,624 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,874 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 29,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2018 г. с пересчетом на 04.2019 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (48 руб.): 50% от ФОТ	0,009 ($(a*2,2*1,2)*0,97 / 1000$)	4415,39	4415,39 522,94	40		40 5		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкодкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	(($a*2,2*1,2$)*0,03) / 100	3023,86 3023,86					364,32	
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (562 руб.): 80% от ФОТ СП (316 руб.): 45% от ФОТ	0,05 ($(a*2,2*1,2)*0,5 / 100$)	2585,41 759,01	1826,4	129	38	91	98,19	4,91
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (498 руб.): 80% от ФОТ СП (280 руб.): 45% от ФОТ	0,15 ($a*2*2,2$) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	220	33	10 1	26	3,9
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министра России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпа 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,6 ($(a*2,2*1,2)*1,8$)	11,25	11,25	187		187		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,009 ($(a*2,2*1,2) / 1000$)	503,72 28,21	470,79 50,78	5		4	3,65	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 50% от ФОТ	0,005 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,5}) / 1000$	4415,39	4415,39 522,94	22		22 3		
8	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпг 01-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,3 $(a*2,2^{*1,2})^{*1,8*0,5}$	11,25	11,25	93		93		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (102 руб.): 80% от ФОТ СП (58 руб.): 45% от ФОТ	0,01 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,1}) / 100$	657,56 657,56		7	7		88,5	0,89
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,008 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,9}) / 1000$	696,46	696,46 83,45	6		6 1		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (167 руб.): 95% от ФОТ СП (88 руб.): 50% от ФОТ	0,08 $((a*2,2^{*1,2})^{*0,9}) / 100$	379,45 105,75	273,7 28,97	30	8	22 2	12,53	1
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	5,082 $(a*2,2^{*1,2})^{*0,5*1,1}$	43,5		221				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						960	86	475 12		10,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 3-4, 9))						975	99	477 14		10,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						8131	1582	4315 224		10,73
Накладные расходы						1497				
Сметная прибыль						831				
Итого по разделу 1 Земляные работы						10459				10,73
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (62 руб.): 130% от ФОТ СП (43 руб.): 89% от ФОТ	0,042 $(1,2^{*0,1*1}) / 10$	593,14 82,52	32,12 3,34	25	3	1	10,2	0,43
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,462 -Ф1.p1	43,5		-20				
15	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=447,44/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,462 Ф1.p1	79,9		37				
16	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (250 руб.): 130% от ФОТ СП (171 руб.): 89% от ФОТ	0,035 $(a) / 100$	704,22 246,52	440,55 44,47	25	9	15 2	27,12	0,95
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) МАТ=4243*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,5 a	107,34		376				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) МАТ=74*1,02/1,2/6/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1 а/б	1,87		2				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						445	12	16		1,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						447	14	16		1,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2679	224	120		1,38
Накладные расходы						333		32		
Сметная прибыль						228				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						3240				1,38
Раздел 3. Работы в сущ. колодце										
19	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3656 руб.): 130% от ФОТ СП (2503 руб.): 89% от ФОТ	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						228	153			17,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19))						251	176			17,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3232	2812			17,01
Накладные расходы						3656				
Сметная прибыль						2503				
Итого по разделу 3 Работы в сущ. колодце						9391				17,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1633	251	491		29,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 3-4, 9, 13-14, 16-19))						1673	289	493		29,12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						14042	4618	4435		29,12
Накладные расходы						5485		256		
Сметная прибыль						3562				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						2615				1,03
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						4714				8,81
Перевозка грузов автотранспортом						2842				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						288				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						12630				0,89
Итого						23089				18,39
В том числе:										29,12
Материалы						4989				
Машины и механизмы						4435				
ФОТ						4874				
Накладные расходы						5485				
Сметная прибыль						3562				
Временные здания и сооружения 1,5%						346				
Итого						23435				
Зимнее удорожание работ 3,4%						797				
Итого						24232				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого						54232				
Непредвиденные затраты 2%						1085				
Итого с непредвиденными						55317				
Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 1,0338						1870				
Итого с учетом доп. работ и затрат						57187				
НДС 20%						11437,40				
ВСЕГО по смете						68624,40				29,12

Составил:  Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)