


« _____ » _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



Санация трубой СПИРОЛАЙН самопечного коллектора №38 д-100мм от РНС-3 "Гайва" ПК0-ПК3+89
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость строительных работ _____ 12364499,52 руб.

Средства на оплату труда _____ 1253547,17 руб.

Сметная трудоемкость _____ 5971,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ кв. 2017 год _____

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|---------------------------|--|---|-----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------|-----------------------|---------|----|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР01-01-009-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 3,8 | 2478 | | 2478 | 334,53 | 9416,4 | | 9416,4 | 1271,21 | | | 24,78 | | 94,16 |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 45 км(подвоз грунта для засыпки ям) | 1 т груза | 665 | 25,19 | | 25,19 | | 16751,35 | | 16751,35 | | | | | | |
| 3 | ФЕР01-01-034-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 4,18 | 555,84 | | 555,84 | 79,79 | 2323,41 | | 2323,41 | 333,52 | | | 5,91 | | 24,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 4 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 41,8 | 387,18 | 106,88 | 280,3 | 30,58 | 16184,12 | 4467,58 | 11716,54 | 1278,24 | 12,53 | 523,75 | 3,04 | 127,07 |
| Раздел 2. Трубопроводы и фасонные части | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | км | 0,011 | 73657,1 | 11612,7 | 62044,4 | 6594,61 | 810,23 | 127,74 | 682,49 | 72,54 | 1122 | 12,34 | 494,31 | 5,44 |
| 6 | ФССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (на фрезировщиков,50) | 1 т груза | 3,281 | 27,16 | | 27,16 | | 89,11 | | 89,11 | | | | | |
| 7 | ФЕР23-01-007-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м | 3,81 | 2694,62 | 1212,76 | 1481,86 | 123,63 | 10266,5 | 4620,62 | 5645,88 | 471,03 | 126,066 | 480,31 | 8,646 | 32,94 |
| 8 | ФЕР23-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 10 м3 | 0,924 9,24/10 | 1410,94 | 438,73 | 972,21 | 131,37 | 1303,71 | 405,39 | 898,32 | 121,39 | 48,372 | 44,7 | 10,29 | 9,51 |
| 9 | ФССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами | 1 т груза | 174,625 | 7,96 | | 7,96 | | 1390,02 | | 1390,02 | | | | | |
| 10 | ФССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км(Буматик) | 1 т груза | 174,625 | 25,19 | | 25,19 | | 4398,8 | | 4398,8 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------|-------|--------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | ФЕР23-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1,16 | 8823,96 | 731,22 | 1620,35 | 218,95 | 10235,79 | 848,22 | 1879,61 | 253,98 | 80,62 | 93,52 | 17,15 | 19,89 |
| 12 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0.59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 12 | 901,16 | | | | 10813,92 | | | | | | | |
| 13 | ФССЦ-05.1.06.09-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плита перекрытия: 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 4 | 727,88 | | | | 2911,52 | | | | | | | |
| 14 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) | шт | 4 | 908,44 | | | | 3633,76 | | | | | | | |
| 15 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) (КЦО-1) | шт | 12 | 31,43 | | | | 377,16 | | | | | | | |
| 16 | | Люк тип Л с полимерной крышкой с замком в соответствии с ТУ 4859-001-25501714-200, ТУ 4859-001-44851302-2006 | шт | 3 | 271,57 17006,36 | | | | 814,71 | | | | | | | |
| 17 | ФЕР13-03-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (МАТ=0 к расх.) | 100 м2 | 0,804 | 68,02 | 56,89 | 11,13 | 0,22 | 54,69 | 45,74 | 8,95 | 0,18 | 5,2 | 4,18 | 0,02 | 0,02 |
| 18 | | Грунт Полуцен - 01 | кг | 8,847 | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 19 | ФЕР13-03-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим. | Окраска огрунтованных бетонных и ошпакатуренных поверхностей: лаком БТ-577 (МАТ=0 к расх.; за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0,804 | 121,44 | 108,12 | 13,32 | 0,66 | 97,64 | 86,93 | 10,71 | 0,53 | 11,92 | 9,58 | 0,06 | 0,05 |
| 20 | | Эмаль Полиурен- 601 Б | кг | 17,693 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под отмостку: щебеночного | м3 | 2,16 | 69,12 | 19,61 | 49,14 | 5,56 | 149,3 | 42,36 | 106,14 | 12,01 | 2,4 | 5,18 | 0,54 | 1,17 |
| 22 | ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,808 | 108,4 | | | | 304,39 | | | | | | | |
| 23 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,0128 | 3897,23 | 1404 | 1587,74 | 244,51 | 49,88 | 17,97 | 20,32 | 3,13 | 180 | 2,3 | 18,13 | 0,23 |
| 24 | ФССЦ-04.1.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком поргланцементе), класс: В7.5 (М100) | м3 | 1,036 | 646,02 | | | | 669,28 | | | | | | | |
| 25 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (отмостки) | т | 0,0077 | 429,97 | 111,99 | 32,38 | 4,71 | 3,31 | 0,86 | 0,25 | 0,04 | 12,64 | 0,1 | 0,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------|--------|----------------------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 26 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные | т | 0,0077 | 7200 | | | | 55,44 | | | | | | | 17 |
| 27 | ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментов-столбов: бетонных(обетонка труб у колодцев) | 100 м3 | 0,01 | 10941,99 | 5103,16 | 1755,04 | 262,98 | 109,42 | 51,03 | 17,55 | 2,63 | 598,26 | 5,98 | 19,7 | 0,2 |
| 28 | ФССЦ-04.1.02.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В15 (М200) | м3 | 1,02 | 708,91 | | | | 723,09 | | | | | | | |
| 29 | ФЕРр66-27-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм | 100 м | 3,89 | 27607,94 | 4322,52 | 22535,85 | 518,19 | 107394,89 | 16814,6 | 87664,46 | 2015,76 | 334,56 | 1301,44 | 69 | 268,41 |
| 30 | ФЕРр66-32-16(прим.) Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим. | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с ду 1200 мм на дн 1000 мм 22 210,65 = 22 765,26 + (402,44 - 455,26) x 10,50 | 100 м | 3,89 | 22210,65 | 4225,62 | 17299,27 | 1642,57 | 86399,43 | 16437,66 | 67294,16 | 6389,6 | 402,44 | 1565,49 | 134,18 | 521,96 |
| 31 | ФССЦ-01.7.16.04-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 0,0895 | 10999 | | | | 984,41 | | | | | | | |
| 32 | | Труба СП 800-600-РШС SN 5000 | м.п. | 408,5 | 1837,06 115606,28 | | | | 750439,01 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------------|--|---|-----------|----|--------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|
| 33 | ФЕР22-05-004-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | футляр | 2 | 757,94 | 82,08 | 177,22 | 0,7 | 1515,88 | 164,16 | 354,44 | 1,4 | 9,15 | 18,3 | 0,06 | 0,12 |
| Раздел 3. Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Газон | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 40 | 2296,1 | 317,6 | | | 91844 | 12704 | | | 40 | 1600 | | |
| 35 | ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 40 | 376,48 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 15059,2 | 2027,2 | 12056 | 1271,2 | 5,98 | 239,6 | 2,74 | 109,6 |
| 36 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Семена газонных трав (смесь) | кг | 80 | 146,25 | | | | 11700 | | | | | | | |
| Вырубка деревьев | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ФЕР68-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | м3 | 8 | 21,54 | 21,54 | | | 172,32 | 172,32 | | | 2,57 | 20,56 | | |
| 38 | ФЕР68-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт | 12 | 30,61 | 28,64 | 1,97 | 0,35 | 367,32 | 343,68 | 23,64 | 4,2 | 3,7 | 44,4 | 0,03 | 0,36 |
| 39 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 13 | 10,88 | | 10,88 | | 141,44 | 141,44 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|-----------|-------------------------|-------|---|-------|---|--------|----|--------|----|----|----|----|----|
| 40 | ФССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстойание: I класс груза до 45 км(Буматик) | 1 т груза | 13 | 25,19 | | 25,19 | | 327,47 | | 327,47 | | | | | |
| Раздел 4. Доставка стеклопластиковых труб и фасонных частей на объект | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ФССЦпг-01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 23,693 408,5*56/1000 | 10,13 | | 10,13 | | 240,01 | | 240,01 | | | | | |
| 42 | ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстойание: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 23,693 408,5*56/1000 | 17,32 | | 17,32 | | 410,36 | | 410,36 | | | | | |
| 43 | ФССЦпг-01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 23,693 408,5*56/1000 | 10,13 | | 10,13 | | 240,01 | | 240,01 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 кв. 2017 год ОЗП=17,2; ЭМ=9,64; ЗПМ=17,2; МАТ=0 (Поз. 1, 3-5, 7-8, 11-16, 26, 32-33, 17, 19, 18, 20-25, 27-31, 34-38) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные перевозки на 3 кв 2017г ПЗ=6,74 (ОЗП=6,74; ЭМ=6,74; МАТ=6,74) (Поз. 2, 6, 10, 40, 42) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы 3 кв. 2017 г. ПЗ=9,03 (ОЗП=9,03; ЭМ=9,03; ЗПМ=9,03; МАТ=9,03) (Поз. 9, 39, 41, 43) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 323882,19) (Поз. 29) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 2294,13) (Поз. 17, 19) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 126429,46) (Поз. 1, 3-4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 8947,44) (Поз. 37-38) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 1301,35) (Поз. 22-25, 27-28) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----|----|----|----|---------|----|---------|
| 92% | = | 108%*0,85 ФОТ (от 392628,87) (Поз. 30-31) | | | | | | | 361218,56 | | | | | | | 17 |
| 98% | = | 115%*0,85 ФОТ (от 275241,28) (Поз. 34-36) | | | | | | | 269736,45 | | | | | | | |
| 104% | = | 122%*0,85 ФОТ (от 935,16) (Поз. 18, 20-21) | | | | | | | 972,57 | | | | | | | |
| 111% | = | 130%*0,85 ФОТ (от 121887,29) (Поз. 5, 7-8, 11-16, 26, 32-33) | | | | | | | 135294,89 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34% | = | 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 126429,46) (Поз. 1, 3-4) | | | | | | | 42986,02 | | | | | | | |
| 40% | = | 50%*0,8 ФОТ (от 323882,19) (Поз. 29) | | | | | | | 129552,88 | | | | | | | |
| 48% | = | 60%*0,8 ФОТ (от 8947,44) (Поз. 37-38) | | | | | | | 4294,77 | | | | | | | |
| 44% | = | 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1301,35) (Поз. 22-25, 27-28) | | | | | | | 572,59 | | | | | | | |
| 54% | = | 68%*0,8 ФОТ (от 392628,87) (Поз. 30-31) | | | | | | | 212019,59 | | | | | | | |
| 48% | = | 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2294,13) (Поз. 17, 19) | | | | | | | 1101,18 | | | | | | | |
| 54% | = | 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 935,16) (Поз. 18, 20-21) | | | | | | | 504,99 | | | | | | | |
| 61% | = | 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 121887,29) (Поз. 5, 7-8, 11-16, 26, 32-33) | | | | | | | 74351,25 | | | | | | | |
| 61% | = | 90%*(0,85*0,8) ФОТ (от 275241,28) (Поз. 34-36) | | | | | | | 167897,18 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 4834496,62 | | | | | 5971,73 | | 1215,83 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 2095439 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1253547,17 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1084474,54 | | | | | | | |
| Стоимость строительных материалов | | | | | | | | | 633280,45 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 5124534,24 | | | | | | | |
| Полигон Буматик - 586,22 руб. прочие за тн. | | | | | | | | | 9959030,86 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 109989,53 | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы 2% | | | | | | | | | 10069020,39 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 201380,41 | | | | | | | |
| Вода- ресурс Заказчика | | | | | | | | | 10270400,8 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | -52566,16 | | | | | | | |
| дефлятор (июнь 2018г.) 1,0255 | | | | | | | | | 10217834,64 | | | | | | | |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | | | | 260554,78 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 10478389,42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1886110,1 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 12364499,52 | | | | | 5971,73 | | 1215,83 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заместитель технического
директора _____
Н.А. Дерябина

Проверил: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

(должность, подпись, расшифровка)