

СОГЛАСОВАНО:  
Технический директор  
ООО "Горводоканал"

А.С. Наголюк

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный управляющий директор  
ООО "Горводоканал"

Ю.О. Ильин

" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на С Установка 1м дорожного бордюрного камня

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0,835 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,009 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №143/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Прил 27.3 п.3.1 Производятся работы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на двухой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (12,45 руб.): 142% от ФОТ (8,77 руб.) ОП (8,33 руб.): 95% от ФОТ (8,77 руб.)	0,01 1 / 100	5030,52 750,46	108,05 10,7	50,31	7,5	1,08 0,11	91,296	0,91
2	Прайс ООО "Рельеф"	Бордюр дорожный БР100/300/150 (шт) МАТ=360/6,17*1,02*1,055	1	62,79		62,79				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						113,1	7,5	1,08 0,11		0,91
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1))						114,5	8,63	1,35 0,14		1,05
Накладные расходы						12,45				
Сметная прибыль						8,33				
<b>Итого по разделу 1</b>						834,68				1,05
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>						<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>				
Накладные расходы						113,1	7,5	1,08 0,11		0,91
Сметная прибыль						12,45				
<b>Итого по смете:</b>						8,33				
Автомобильные дороги										
<b>Итого</b>						135,28				1,05
Расчет индекса изменения стоимости СМР №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 135,28 * 6,17						135,28				1,05
Справочно, в базисных ценах:						834,68				
Материалы										
Машины и механизмы						104,52				
ФОТ						1,35				
Накладные расходы						8,77				
Сметная прибыль						12,45				
<b>ВСЕГО по смете</b>						8,33				
						834,68				1,05

Составил:

Инженер-сметчик ООО "Горводоканал" Никишина Н.В.

Согласовал:

Начальник цеха РСЦ "Горводоканал" Махтуров О.В.

Проверил:

Начальник ГПК ООО "Горводоканал" Павловича Л.В.