

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор
ООО "Горводоканал"

А.С. Наголюк

УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор
ООО "Горводоканал"

Ю.О. Ильин

" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на С Восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги Б II

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1,530 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,007 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (ОП п. 1.89.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к раск.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0014 0,14 / 100	7967,2 2359,52	5607,68 494,2	11,15	3,3	7,85 0,69	282,02	0,41
2	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,294 0,14*2,1	3,9	3,9	1,15		1,15		
3	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,294	10,72	10,72	3,15		3,15		
4	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0016 1,6/1000	2525,18	58,27 8,34	4,04		0,09 0,01		
5	ТЕР27-04-014-01 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) 4 986,51 = 51 516,09 - 1,25 x 135,94 - 10 x 382,25 - 15 x 312,47 - 160 x 199,60 - 20 x 5,30 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,001 1/1000	5983,81 537,55	5446,26 571,91	5,98	0,54	5,44 0,57	66,528	0,07
6	ТССЦ-408-0015 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,165 0,001*165	279,3		46,08				
7	ТЕР27-04-014-04 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 (1000 м2 покрытия) 277,08 = 2 792,04 - 12,6 x 199,60 (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,001 1/1000	1662,48	1662,48 175,74	1,66		1,66 0,18		
8	ТССЦ-408-0015 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,055 0,001*55	279,3		15,36				
9	ТЕР27-06-020-04 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) 3 397,84 = 53 455,36 - 102 x 490,76	0,001 1/1000	3397,84 358,11	2796,91 255,29	3,4	0,36	2,8 0,26	38,3	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР27-06-021-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04 (1000 м2 покрытия) 7,89 = 6 240,54 - 12,7 х 490,76 (ТЗ=12 (ОЗП=12; ЗМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; ТЗМ=12))	0,001 1/1000	94,68 10,08	43,56	0,09	0,01	0,04	1,08	
11	Прайс ООО "Пензадорстрой"	Смесь асфальтобетонная тип В марка II (т) МАТ=3083,33/6,17*1,02*1,055	0,2544 0,102+0,1524	537,76		136,81				
12	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (1 км линии) (Прил 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,002 2/1000	1398,55 32,81	257,81 29,84	2,8	0,07	0,52 0,06	4,392	0,01
13	ТЕР27-09-016-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 (1 км линии) (Прил 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,001 1/1000	849,38 32,81	257,81 29,84	0,85	0,03	0,28 0,03	4,392	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						232,52	4,31	22,96 1,80		0,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технико-логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-10, 12-13))						235,37	4,46	25,66 2,08		0,55
Накладные расходы										
Сметная прибыль						7,77				
Итого по разделу 1						4,81				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1529,85				0,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Накладные расходы						232,52	4,31	22,96 1,80		0,53
Сметная прибыль						7,77				
Итого по смете:						4,81				
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Погрузо-разгрузочные работы						17,69				0,41
Перевозка грузов автотранспортом						1,15				
Автомобильные дороги						3,15				
Итого						225,96				0,14
Расчет индекса изменения стоимости СМР №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 247,95 * 6,17						247,95				0,55
Справочно, в базисных ценах:						1529,85				
Материалы										
Машины и механизмы						205,25				
ФОТ						25,66				
Накладные расходы						6,54				
Сметная прибыль						7,77				
ВСЕГО по смете						4,81				
						1529,85				0,55

Составил:

Инженер-сметчик ООО "Горводоканал" Никулина Н.В.

Согласовал:

Начальник цеха РСЦ "Горводоканал" Махтуров О.В.

Проверил:

Начальник ГПК ООО "Горводоканал" Павлишина Л.В.