

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор
ООО "Горводоканал"
А.С. Наголюк

УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор
ООО "Горводоканал"

Ю.О. Ильин

2020 г.

2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия дворового проезда

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1,506 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,006 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0,55 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР88-12-4 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (ОП п. 1.66.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывного движения транспорта: ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к раск.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0014 0,14/100	7967,2 2359,52	5607,68 494,2	11,15	3,3	7,85 0,69	292,02	0,41
2	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,21 0,1*2,1	3,9	3,9	0,82		0,82		
3	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,21	10,72	10,72	2,25		2,25		
4	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0016 1,6/1000	2525,18	58,27 8,34	4,04		0,09 0,01		
5	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) 4 986 51 = 51 516,09 - 1,25 x 135 94 - 10 x 362,28 - 15 x 312,47 - 189 x 199,60 - 20 x 6,30 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,001 1/1000	5983,81 537,55	5446,26 571,91	5,98	0,54	5,44 0,57	66 528	0,07
6	ТССЦ-408-0015 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,165 0,001*165	279,3		46,08				
7	ТЕР27-04-014-04 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 (1000 м2 покрытия) 277,09 = 2 792,04 - 12,6 x 199,60 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,001 1/1000	1662,48	1662,48 175,74	1,66		1,66 0,18		
8	ТССЦ-408-0015 Приказ Минотроя России от 27.02.15 №140/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,055 0,001*55	279,3		15,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР27-06-020-02 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) 3 397,84 = 55 920,70 - 102 х 514,93 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,001 1/1000	4028,84 429,73	3356,29 306,35	4,03	0,43	3,36 0,31	45,96	0,0
10	ТЕР27-06-021-02 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) 7,89 = 6 375,76 - 12,5 х 497,49 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))	0,001 1/1000	105,41 12,1	52,27	0,11	0,01	0,05	1,296	
11	Прайс ООО "Пензадорстрой"	Смесь асфальтобетонная тип В марка II (т) МАТ=3083,33%; 17*1,02*1,055	0,2556 0,102*0,1536	537,76		137,45				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						228,93	4,28	21,52 1,76		0,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-10))						231,73	4,43	24,17 2,03		0,55
Накладные расходы										
Сметная прибыль						7,66				
Итого по разделу 1						4,74				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1506,28				0,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Накладные расходы						228,93	4,28	21,52 1,76		0,53
Сметная прибыль						7,66				
Итого по смете:						4,74				
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Погрузо-разгрузочные работы						17,69				0,41
Перевозка грузов автотранспортом						0,82				
Автомобильные дороги						2,25				
Итого						223,37				0,14
Расчет индекса изменения стоимости СМР №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 244,13 * 6,17						244,13				0,55
Справочно, в базисных ценах:						1506,28				
Материалы										
Машины и механизмы						203,13				
ФОТ						24,17				
Накладные расходы						6,46				
Сметная прибыль						7,66				
ВСЕГО по смете						4,74				
						1506,28				0,55

Составил:

Инженер-сметчик ООО "Горводоканал" Никилина Н.В. Никилина Н.В.

Согласовал:

Начальник цеха РСЦ "Горводоканал" Махтуров О.В. Махтуров О.В.

Проверил:

Начальник ГПК ООО "Горводоканал" Павлишина Л.В. Павлишина Л.В.