

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный управляющий директор  
 ООО «Самарские коммунальные системы»

  
 В.В. Бирюков

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2014-В-ИП-1.2.9.11

На выполнение работ по перекладке наиболее аварийных участков водопроводных сетей:  
 ул. Гагарина, 29,33.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 РС 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности №146 от 12.03.2014г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: oks@samcomsys.ru
2	Основание для проведения работ	Среднесрочная инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы» на 2013-2019г.г.
3	Наименование и местоположение объекта	Линия водопроводная внутриквартальная по ул. Гагарина 23, инв.№4484 Ввод водопроводный Д=75мм, ул. Гагарина, 33, №1092980593
4	Источник финансирования	Инвестиционная составляющая тарифа на холодное водоснабжение
5	Цель и назначение работы	Реконструкция
6	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений - протяженность, условный диаметр	Водопроводная внутриквартальная линия, чугун Ду=100мм, протяженность 200м и сталь Ду=76мм, протяженность 210м
7	Режим работы производства	Непрерывный
8	Состав работ	Выполнение работ в соответствии с разработанным проектом № 016/2014-1092980593;4484-НВ
9	Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком	1. Проект производства работ на 2 этапа: 1-й этап – инв. №4484, 2-й этап – инв. №1092980593. 2. Выполнение работ в соответствии с проектом № 016/2014-1092980593;4484-НВ, в том числе: - земляные работы - выполнение необходимых демонтажных работ - устройство песчаного основания - выполнение строительно-монтажных работ - промывка - выполнение приемно-сдаточных работ - благоустройство территории Обеспечение присутствия в процессе выполнения работ



		<p>всех необходимых служб и заинтересованных организаций (газ, связь, электросеть, МПП ВКХ, правообладатели земельных участков и др.), без ведома которых производство работ запрещено, а также при необходимости (в соответствии с требованиями УГИБДД УВД) установка дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог. Подрядчик оплачивает снос зеленых насаждений, если такая необходимость возникает.</p> <p>4. Сдача территории после выполнения всех работ собственнику по акту. Закрытие разрешения на производство работ.</p> <p>Работы выполнять в соответствии с Постановлением Главы г.о. Самара от 10.06.2008 №404 (ред. от 24.05.2012)</p>
10	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Поставку материалов осуществляет подрядчик. Тип и наименование - согласно проектно-сметной документации, в соответствии технической политики РКС и требованиям действующих в РФ стандартов и норм. Гарантийный срок на запорную арматуру должен составлять не менее 10 лет.
11	Состав разделов документации и требования к их содержанию	<p>1. Сопроводительное письмо от подрядчика с указанием исполнителей работ и ответственных, о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники.</p> <p>2. Исполнительная документация в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на выполнение строительно-монтажных работ,</li> <li>- журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы.</li> <li>- журнал сварочных работ, в котором отражается номер сварочного стыка, исполнитель, оценка качества.</li> <li>- акты на скрытые работы</li> <li>- исполнительная схема</li> <li>- монтажная схема</li> <li>- акт гидравлических испытаний</li> <li>- акт на промывку и дезинфекцию</li> <li>- акт приемки в эксплуатацию</li> <li>- сертификаты на применяемые материалы</li> <li>- акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, ОС-3.</li> </ul> <p>Перед началом строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика для согласования проект производства работ и план мероприятий по обеспечению выполнения обязательств, входящих в зону ответственности сторон.</p>
12	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Все отклонения от проекта предварительно согласовываются с Заказчиком и отражаются в исполнительной документации
13	Требования к технологическим решениям	В соответствии с проектной документацией, действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами.
14	Исходные данные для выполнения работ	Проект №016/2014-1092980593; 4484-НВ
15	Требования к сметной документации	Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом отдельно на каждый этап.
16	Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие – полная уборка и утилизация непригодных материалов и изоляции.
17	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с проектной документацией.



18	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с действующими нормативными документами
19	Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с проектной документацией, действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами.
20	Требования по утилизации (захоронению) отходов	Возврат металлолома собственнику, утилизация изоляции и непригодных материалов.
21	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	В соответствии с требованиями нормативно-технических документов и действующего законодательства.
22	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	В соответствии с графиком производства работ
23	Требования по согласованию проектной документации	Все необходимые дополнительные согласования выполняет исполнитель. Отступления от ПСД должны быть согласованы с Заказчиком.
24	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Техническая (исполнительная) документация по выполненным подрядным работам в полном объеме должна соответствовать требованиям нормативной документации и Градостроительного Кодекса РФ
25	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Исполнительная документация – 2 экз., в том числе 1 экз. – на электронном носителе. Сертификаты качества, накладные на материалы и оборудование не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ). - 1 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз.
26	Дополнительные требования и особые условия	1. Подрядчик самостоятельно согласовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющие коммуникации в районе проведения работ. 2. Работы производятся в застроенной части города, без отключения потребителей, согласно графика производства работ, поэтапно. 3. Отключение участков водовода производится Заказчиком строго по согласованному графику производства работ. 4. Все подготовительные работы производить до отключений.

Технический директор  
ООО «Самарские коммунальные системы»

В.Н. Куколкин

Начальник ПТУ  
ООО «Самарские коммунальные системы»

Н.В. Шапкин

Начальник УКСиР  
ООО «Самарские коммунальные системы»

В.С. Чаплашкин

И.о. начальника ЦЭВС-1  
ООО «Самарские коммунальные системы»

В.Г. Кичатов